





## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：太和县中医院博爱老年公寓管道井及配  
电间电缆沟改造及孔洞封堵工程 标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	01050700700 1	小型构件	1、板规格： 150mm 2、混凝土种类：商砼 3、混凝土强度等级：C30 4、其他未尽事宜详见招标文件、图纸、答疑、	m3	2.540	503.83	1279.73	233.98		
2	01051500100 1	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12 2、其他未尽事宜详见招标文件、图纸、答疑、	t	0.543	5508.96	2991.37	791.22	54.01	
3	WB010516006 001	植筋	1、钢筋种类、规格：HRB400Φ12 2、其他未尽事宜详见招标文件、图纸、答疑、	根	908.000	5.71	5184.68	2805.72		
4	WB011702041 001	小型构件	1、构件规格类型：板 2、其他未尽事宜详见招标文件、图纸、答疑、	m2	16.910	95.53	1615.41	775.32	24.35	
5	49060201200 1	防火封堵	1、套管材质：PVC套管制作与安装 2、套管规格：根据现场实际情况 3、封堵材质：防火泥 4、其他未尽事宜详见招标文件	处	12.000	350.00	4200.00			
6	49060201200 2	防火封堵	1、大的孔洞采用砖块砂灰砌筑粉刷封堵 2、小的孔洞采用防火泥封堵 3、其他未尽事宜详见招标文件、图纸、答疑、	处	1.000	350.00	350.00			

## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：太和县中医院博爱老年公寓管道井及配  
电间电缆沟改造及孔洞封堵工程 标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	49060201200 3	防火封堵	1、大的孔洞采用稳固模板支撑后用高强度植筋胶植Φ12钢筋，植筋深度不小于100mm，钢筋间距150mm，混凝土浇筑150mm厚，线缆采用PVC绝缘套管套扎后填实防火泥封堵 2、其他未尽事宜详见招标文件	处	5.000	1050.00	5250.00			
8	03041100300 1	桥架	1、名称：钢制槽式桥架 2、型号、规格：300*200*1.5 3、材质：钢制槽式 4、其他未尽事宜详见招标文件	m	8.000	95.46	763.68	165.76	13.84	
9	01051200800 1	沟盖板、井盖板	1、树脂复合电缆沟盖板 2、500*1200*50mm 3、其他未尽事宜详见招标文件、图纸、答疑、	m <sup>2</sup>	1.800	280.00	504.00			
10	01040101400 1	电缆沟	1、砖品种、规格、强度级：煤矸石实心砖 2、砂浆强度级：M5水泥砂浆 3、双面水泥砂浆抹灰 4、其他未尽事宜详见招标文件、图纸、答疑、	m	3.400	431.86	1468.32	543.08	13.23	
11	01170100200 1	脚手架	1、脚手架材质：钢质 2、其他未尽事宜详见招标文件、图纸、答疑、	项	1.000	500.00	500.00			













## 单位工程人材机价差表

工程名称：太和县中医院博爱老年公寓管道井及配电间电缆沟改造及孔洞封堵工程

单位：元

序号	编号	材料名称	单位	数量	定额价	市场价	单价价差	价差金额
1	0001A01B01 BC	综合工日	工日	38.489	140.00	160.70	20.70	796.73
2	0101A07B05 C53BT~1	螺纹钢 HRB400 Φ12	t	0.554	3500.00	3203.70	-296.30	-164.11
3	0401A01B51 CB	水泥 32.5级	kg	145.219	0.29	0.27	-0.03	-3.63
4	0403A17B01 BT	中(粗)砂	t	0.426	87.00	92.00	5.00	2.14
5	0413A03B53 BN	标准砖 240×115×53	百块	8.845	41.45	45.00	3.55	31.40
6	3411A01B01 CA	电	kW·h	1.155	0.68	0.75	0.07	0.08
7	3411A13B01 BV	水	m <sup>3</sup>	11.182	7.96	3.10	-4.86	-54.35
8	8001A09B63 BV~1	水泥砂浆 M5.0(干 湿砂浆)	m <sup>3</sup>	0.356	192.88	347.80	154.92	55.12
9	8021A01B57 BV	商品混凝土 C20 (非泵送)	m <sup>3</sup>	0.242	339.05	327.50	-11.55	-2.79
10	F8021A01B6 3BV	商品混凝土 C30 (非泵送)	m <sup>3</sup>	2.591	379.57	354.00	-25.57	-66.25
11	Z2901A05B0 1BY~8~1	电缆桥架 300*200*1.5	m	8.080		62.00	62.00	500.96
12	990304004	汽车式起重机 8t	台班	0.001	763.67	815.42	51.75	0.04
13	990306005	自升式塔式起重机 400kN·m	台班	0.362	558.80	611.70	52.90	19.15
14	990401015	载重汽车 4t	台班	0.045	408.97	430.54	21.57	0.96
15	990401030	载重汽车 8t	台班	0.024	501.85	523.41	21.56	0.52
16	990503020	电动单筒慢速卷扬 机 30kN	台班	0.163	210.22	237.07	26.85	4.38
17	990505010	卷扬机带40m塔	台班	0.270	247.20	274.19	26.99	7.29
18	990507010- 1	双笼施工电梯 2×1t, 50m	台班	0.190	429.97	476.19	46.22	8.77
19	990610010	灰浆搅拌机 200L	台班	0.046	215.26	244.62	29.36	1.36
20	990702010	钢筋切断机 40mm	台班	0.093	41.21	43.46	2.25	0.21
21	990703010	钢筋弯曲机 40mm	台班	0.217	25.58	26.48	0.90	0.19
22	990706010	木工圆锯机 500mm	台班	0.255	25.33	27.01	1.68	0.43
23	990744010	半自动切割机	台班	0.008	83.55	90.41	6.86	0.05
24	990803010	电动多级离心清水 泵 50mm	台班	0.059	49.64	52.86	3.22	0.19
25	990901020	交流弧焊机	台班	0.048	83.14	89.90	6.76	0.33
26	990904030	直流弧焊机	台班	0.016	71.43	76.51	5.08	0.08
27	990910030	对焊机 75kV·A	台班	0.060	106.97	115.51	8.54	0.51
28	9946A15B01 BC	机械人工	工日	1.772	140.00	160.70	20.70	36.69
29	9946A21B01 CA	电(机械用)	kw. h	110.915	0.68	0.75	0.07	7.77